



## ORÇAMENTO 0113/2023

A/C Prefeitura Imigrante  
Imigrante – RS

### **Apresentamos proposta para ponte metálica galvanizada a fogo 25x1,20x1,20:**

- Fabricação de duas laterais de guarda corpo de 25 metros de comprimento por 1,60 de altura, fabricados com viga modelo perfil caixa de 150x120x4,75; treliçado lateral em perfil “U” 50x100x50x3,75; fechamento para proteção em módulos com cantoneira 1”x1/8” e tela soldada 50x150x2,70;

-Fabricação de uma base de 25 metros de comprimento por 1,20 de largura, fabricados com viga modelo perfil caixa de 150x120x4,75; Travessas da base diagonais e montantes em perfil “U” 60x120x3,0; Chapa para revestimento do piso em modelo xadrez antiderrapante com espessura de 1/8”.

- Fabricação de 4 chumbadores para concretar junto a viga com barras roscadas de 1” galvanizada.

- Estrutura toda galvanizada a fogo, pintada com fundo e tinta PU, nas três cores do município. Solda será feito sendo somente se for necessário. Duas mãos de fundo e duas mãos de tinta acabamento.

**- Valor total da cobertura R\$ 168.500,00 (cento e sessenta e oito mil e quinhentos reais)**

#### **Observações:**

- Instalação por conta da contratada.
- Frete para as estruturas por conta da contratada.
- Guincho para içamento das estruturas por conta da contratada.
- Prazo de início e fim da obra 45 dias após o fechamento do contrato.

**Orçamento com validade de 15 dias a contar da data do orçamento;**

**Atenciosamente.**

**Vanderlei Frey**

**Teutônia 18 de dezembro 2023.**